

19/7/2023

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) iniciou as obras de substituição de parte de um emissário de esgotos em Taguatinga. O equipamento tem a função de receber as cargas de esgoto doméstico dos imóveis e enviá-las às Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). O investimento na melhoria da estrutura é de cerca de R$ 400 mil. Os trabalhos serão feitos na Avenida C 8, no Setor Hoteleiro da região administrativa, das 8h às 18h e, ocasionalmente, à noite. Um trecho de 320 metros do emissário atual de concreto, que apresenta um desgaste, será substituído por tubos de PEAD (tubos para saneamento). Esse

material possui alta resistência química, maior vida útil, sendo imune à corrosão. O superintendente de Operação e Manutenção de Redes Oeste-Sul, Mauro Laerte Dantas, explica que a obra trará um ganho ambiental, uma vez que haverá a redução da possibilidade de extravasamento de esgoto e até mesmo a diminuição da emissão de gases. “A capacidade de bombeamento de esgoto será elevada de 1.500 m^3 por hora para 3.500 m^3 por hora, o que irá melhorar todo o sistema de esgoto de Vicente Pires e Águas Claras”, esclarece o superintendente. Durante a execução dos serviços serão utilizados equipamentos pesados, com escavações mecânicas, sendo necessário o controle do tráfego viário durante os trabalhos. A interdição da avenida será parcial, uma vez que o serviço será feito por trechos.
Texto: Francisco Welson Ximenes
Foto: Agência Brasília