

16/5/2025

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) iniciou nesta semana os serviços de recuperação asfáltica na QNM 34, localizada no Setor de Desenvolvimento Econômico de Taguatinga. O trecho de 3.850 m², antes marcado por buracos e desgaste severo, está recebendo uma reestruturação completa com fresagem e recapeamento asfáltico. Com investimento de aproximadamente R$ 430 mil do Governo do Distrito Federal (GDF), a obra utilizará cerca de 380 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material indicado para garantir durabilidade em vias com tráfego intenso. A etapa de fresagem já está em curso, e em seguida serão executadas a pintura de ligação, aplicação da nova capa asfáltica e a instalação das sinalizações horizontais e verticais. Segundo o assessor da Divisão de Obras Diretas da Novacap, Ilauro Ribeiro, o material retirado durante a fresagem será reaproveitado em outras intervenções no Distrito Federal. “Não perde nada, e toda a comunidade ganha. Essa obra vai trazer qualidade de vida, conforto, segurança e melhorar o tráfego da região – tanto para o condutor quanto para as pessoas que utilizam a via diariamente”, explica. O administrador Regional de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, destaca que a região abriga mais de 220 mil pessoas e que a QNM 34 é estratégica por concentrar atividades comerciais e oficinas. “Essa obra é aguardada pela comunidade há quase 40 anos. Por determinação do governador Ibaneis Rocha, estamos dando atenção aos setores

empresariais e principais vias. Também estamos recapando vários trechos de Taguatinga, buscando oferecer mais qualidade na mobilidade urbana", afirma.
Texto: Francisco Welson Ximenes
Foto: Agência Brasília