

O Governo do Distrito Federal iniciou as obras de remanejamento das três linhas de distribuição de energia que cortam toda a extensão do Taguaparque. Serão compactados 13,5 Km de redes em uma extensão de 4,5 km. As linhas de distribuição foram implantadas antes da existência do Taguaparque. O GDF decidiu pelo remanejamento visto que o espaço é uma realidade e a população tem feito ampla utilização do local. Os postes metálicos estão sendo substituídos por postes de concreto, mais modernos, seguros e ocupam menos espaço. Com a compactação da rede, a pista de cooper será revitalizada e afastada da rede, obedecendo as normas de segurança. A previsão é de que até início de junho a obra seja concluída.

Texto: Francisco Welson Ximenes